

Акционерное общество «Автогрейд»



ИНН 6450604853, КПП 644901001

413124, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Студенческая, 8

Телефон: 8 (8452) 39-19-55, Факс 8 (8452) 39-19-52 E-mail: [avtogreid@inbox.ru](mailto:avtogreid@inbox.ru) Сайт: [www.avtogreid.ru](http://www.avtogreid.ru)

ТСЖ «Солнечный берег»

Исх. 55 от 15.02, 2023 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

На Ваш запрос АО «Автогрейд» готово выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, 2 слоя, внутридомовой территории по адресам ул. Кондакова 48, ул. Кондакова 48а, ул. Кондакова проезжая часть, согласно локальным сметным расчетам.

Приложение :

№1 ЛСР ул . Кондакова 48

№2 ЛСР ул . Кондакова 48а

№3 ЛСР ул. Кондакова проезжая часть

Генеральный директор

Мартынова М.А.

Исполнитель:  
Начальник ППО  
Закурнаева М.М.  
Тел.: (8452) 39-19-48



УТВЕРЖДАЮ:

ТСЖ «Солнечный берег»

\_\_\_\_\_ 2023 года

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**

ул. Кондакова 48

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

тыс.руб.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1732,18 (180,44)

в том числе:  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1443,49 (150,36) тыс.руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,00 (0) тыс.руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 0,00 (0) тыс.руб.  
 прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 0,00 (0,61) тыс.руб.  
 Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 64,90 чел.час.  
 Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 63,71 чел.час.  
 Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги</b>											
1	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=879*0,3/1000	т			0,26					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,38		14,03	
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,38		2,57	
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,38	0,236808					
		Итого по расценке					39,10			14,03	
		ФОТ								2,57	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	147		147				3,78	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				2,93	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>20,74</b>	
2	ФСЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т			0,2678	1 554,20			416,21	
3	ФЕР268-10-1	Устройство выравнивающего слоя из Объем=(879*16 92/101) / 100	100 т			1,47					
		ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					186,42	1,38		376,17	
		2 ЭМ					4 909,20	1,38		9 958,80	
		3 в т.ч. ОТМ					255,27	1,38		517,84	
		4 М					13,03			19,15	
		ЗТ	чел.-ч	19,1	1,38	38,74626					
		ЗТМ	чел.-ч	19,34	1,38	39,233124					
		Итого по расценке					5 108,65			10 356,12	
		ФОТ								896,01	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				913,93	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				480,85	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>11 753,90</b>	
4	ФСЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные	т			148,47	483,02			71 713,98	
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=879*0,3/1000	т			0,26					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,38		14,03	
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,38		2,57	
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,38	0,236808					
		Итого по расценке					39,10			14,03	
		ФОТ								2,57	

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,93
<b>Всего по позиции</b>									<b>20,74</b>
6	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т			0,268	1 554,20		416,53
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих Объем=(879) / 1000	1000 м2			0,679			
	Прил.27.3 п.3.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов	ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	1 ОТ						182,32	1,38	221,16
	2 ЭМ						7 479,03	1,38	9 072,21
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,38	284,40
	4 М						874,78		766,93
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,38	25,3035972				
	ЗТм	чел.-ч	18,85	1,38	22,865427				
	Итого по расценке						8 536,13		10 062,30
	ФОТ								505,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			743,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			575,83
<b>Всего по позиции</b>									<b>11 381,30</b>
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см Объем=(879) / 1000	1000 м2			0,679			
	Прил.27.3 п.3.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов	ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
	1 ОТ						3,29	2,76	7,98
	2 ЭМ						254,69	2,76	618,37
	3 в т.ч. ОТм						5,95	2,76	14,43
	4 М						2,94	2	5,17
	ЗТ	чел.-ч	0,35	2,76	0,849114				
	ЗТм	чел.-ч	0,47	2,76	1,1402388				
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			32,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			25,52
<b>Всего по позиции</b>									<b>689,98</b>
9	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные Объем=879*0,125	т			109,875	491,01		53 949,72
<b>Итого по смете:</b>									<b>150 363,10</b>
2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5									<b>9,60</b>
Строительные работы									<b>1 443 486</b>
В том числе:									
оплата труда									607,31
эксплуатация машин и механизмов									19 677,44
материалы									127 289,69
сметная прибыль									1 091,06
Итого ФОТ (справочно)									1 429,12
Итого накладные расходы (справочно)									1 697,60
Итого сметная прибыль (справочно)									1 091,06
НДС 20%									30 072,62
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>180 435,72</b>
									<b>1 732 183,20</b>

УТВЕРЖДАЮ:

ТСЖ "Солнечный  
берег"

" " 2023 года



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**

ул. Кондакова 49а

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 1564,55 (162,97) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1303,79 (135,81) тыс.руб.  
 монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  
 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  
 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0,55) чел.час.  
 Нормативные затраты труда рабочих 56,62 чел.час.  
 Нормативные затраты труда машинистов 57,56 чел.час.  
 Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги</b>											
1	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=792*0,3/1000	т			0,24					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						39,10	1,38	12,95		
	3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,38	2,37		
	ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,38	0,218592					
		Итого по расценке					39,10		12,95		
		ФОТ									2,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2,70
		<b>Всего по позиции</b>									<b>19,13</b>
2	ФС СЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т			0,2472	1 554,20		384,20		
3	ФЕРр66-10-1	Устройство выравнивающего слоя из Объем=(792*16,92/101) / 100	100 т			1,33					
	ОП п.1.68.3	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						186,42	1,38	342,16		
	2 ЭМ						4 909,20	1,38	9 010,35		
	3 в т.ч. ОТМ						255,27	1,38	468,52		
	4 М						13,03		17,33		
	ЗТ		чел.-ч	19,1	1,38	35,05614					
	ЗТМ		чел.-ч	19,34	1,38	35,498636					
		Итого по расценке					5 108,65		9 369,84		
		ФОТ									810,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					826,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					437,77
		<b>Всего по позиции</b>									<b>10 634,50</b>
4	ФС СЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные	т			134,33	483,02		64 894,08		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=792*0,3/1000	т			0,24					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						39,10	1,38	12,95		
	3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,38	2,37		
	ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,38	0,218592					
		Итого по расценке					39,10		12,95		
		ФОТ									2,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3,48

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		2,70			
<b>Всего по позиции</b>									<b>19,13</b>		
6	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т			0,247	1 554,20		383,89		
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих Объем=(792) / 1000	1000 м2			0,792					
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						182,32	1,38	199,27		
	2 ЭМ						7 479,03	1,38	8 174,28		
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,38	256,26		
	4 М						674,78		692,83		
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,38		22,7991456					
	ЗТМ	чел.-ч	18,85	1,38		20,602296					
<b>Итого по расценке</b>							<b>8 536,13</b>		<b>9 066,38</b>		
	ФОТ								455,53		
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			669,63		
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			518,85		
<b>Всего по позиции</b>									<b>10 254,86</b>		
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см Объем=(792) / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,792					
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						3,29	2,76	7,19		
	2 ЭМ						254,89	2,76	557,17		
	3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,76	13,01		
	4 М						2,94	2	4,66		
	ЗТ	чел.-ч	0,35	2,76		0,765072					
	ЗТМ	чел.-ч	0,47	2,76		1,0273924					
<b>Итого по расценке</b>							<b>261,12</b>		<b>569,02</b>		
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,01		
<b>Всего по позиции</b>									<b>621,72</b>		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные Объем=792*0,125	т			99	491,01		48 609,99		
<b>Итого по смете:</b>											
2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №20608-ИФ/09, прил 5	Строительные работы								135 811,50	9,60	1 303 790
<b>В том числе:</b>											
оплата труда									548,62		
эксплуатация машин и механизмов									17 767,70		
материалы									114 976,98		
накладные расходы									1 533,17		
Итого ФОТ (справочно)									1 291,15		
Итого накладные расходы (справочно)									1 533,17		
Итого сметная прибыль (справочно)									985,03		
НДС 20%									27 162,30		260 758,00
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>162 973,80</b>		<b>1 564 548,00</b>

УТВЕРЖДАЮ:

Т.Ж."Солнечный берег"

" " 2023 года



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**  
ул. Кондакова проезд. часть  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость 1610,61 (167,77) тыс.руб.

в том числе: \_\_\_\_\_ тыс.руб. \_\_\_\_\_ тыс.руб.

строительных работ	<u>1342,18</u>	<u>(139,81)</u>	Средства на оплату труда рабочих	<u>0,00</u>	<u>(0,56)</u>
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>60,36</u>	чел.час.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>59,26</u>	чел.час.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. В) для ресурсов, отсутствующих в СНБ) руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги</b>											
1	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=815*0,3/1000	т			0,24					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	2 ЭМ						39,10	1,38	12,95		
	3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,38	2,37		
	ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,38	0,218592						
	Итого по расценке						39,10		12,95		
	ФОТ									2,37	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 836/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				3,48	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				2,70	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>19,13</b>	
2	ФСЦЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т			0,2472	1 554,20		384,20		
3	ФЕРр66-10-1	Устройство выравнивающего слоя из Объем=(815*16,92/101) / 100	100 т			1,37					
	ОП п.1.68.3	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	1 ОТ						186,42	1,38	352,45		
	2 ЭМ						4 909,20	1,38	9 281,33		
	3 в т.ч. ОТМ						255,27	1,38	482,61		
	4 М						13,03		17,85		
	ЗТ	чел.-ч	19,1	1,38	36,11046						
	ЗТМ	чел.-ч	19,34	1,38	36,564204						
	Итого по расценке						5 106,65		9 851,63		
	ФОТ									835,06	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				851,76	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				450,93	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>10 954,32</b>	
4	ФСЦЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные	т			138,37	483,02		66 835,48		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объем=815*0,3/1000	т			0,24					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15									
	2 ЭМ						39,10	1,38	12,95		
	3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,38	2,37		
	ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,38	0,218592						
	Итого по расценке						39,10		12,95		
	ФОТ									2,37	

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,48		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,70		
<b>Всего по позиции</b>									<b>19,13</b>		
6	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т			0,247	1 554,20		383,89		
7	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия из горячих Объем=(815) / 1000	1000 м2			0,815					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						182,32	1,38	205,06		
	2 ЭМ						7 479,03	1,38	8 411,67		
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,38	263,70		
	4 М						874,78		712,95		
	ЗТ	чел.-ч	20,86	1,38	23,46	1242					
	ЗТм	чел.-ч	18,85	1,38	21,200	595					
<b>Итого по расценке</b>							<b>8 536,13</b>		<b>9 329,68</b>		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			489,76		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			689,08		
<b>Всего по позиции</b>									<b>10 552,68</b>		
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см Объем=(815) / 1000	1000 м2			0,815					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3,29	2,76	7,40		
	2 ЭМ						254,89	2,76	573,35		
	3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,76	13,38		
	4 М						2,94	2	4,79		
	ЗТ	чел.-ч	0,35	2,76	0,76	229					
	ЗТм	чел.-ч	0,47	2,76	1,05	218					
<b>Итого по расценке</b>							<b>261,12</b>		<b>585,54</b>		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,67		
<b>Всего по позиции</b>									<b>639,76</b>		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные Объем=815*0,125	т			101,875	491,01		50 021,64		
<b>Итого по смете:</b>									<b>139 810,23</b>	<b>9,60</b>	<b>1 342 178</b>
2 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5	Строительные работы										
	В том числе:										
	оплата труда								584,91		
	эксплуатация машин и механизмов								18 292,25		
	материалы								118 360,80		
	накладные расходы								1 578,35		
	Итого ФОТ (справочно)								1 329,34		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 578,35		
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 013,92		
	НДС 20%								27 962,05	268 435,60	
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>167 772,28</b>		<b>1 610 613,60</b>	